


A	blachodachówka-brązowa
4 cm	łaty 4x6 cm
2 cm	kontłaty 4x2 cm
18 cm	folia PE paroprzepuszczalna
	krokwie 6x16 cm
B	24 cm beton komórkowy
C	12 cm izolacja z papy
	bloczki M6
D	10 cm posadzka betonowa
	folia izolacyjna
	10cm podkład betonowy
	20cm ubity piasek
E	16 cm jętka /wełna mineralna
	folia paroizolacyjna
	ruszt stalowy systemowy
	płyta karton-gips, wodooodp.



Obiekt, adres	Budowa budynku węzła sanitarnego w stacji agroturystycznej działka nr 63/10, Kamienica , 62-100 Wągrowiec			
Inwestor:	Gmina Budzyń ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń			
Tytuł:	PRZEKRÓJ A - A			
Nazwa biura:	J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamodzin, ul.19-go Stycznia 4			
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:	Skala: 1:50
Konstrukcja:	mgr inż. Jacek Ratajczak WKP / 0224 / PWOK / 04	10.12.12		Nr rys. <b>5</b>
Architektura:	mgr inż. Jacek Ratajczak WKP / 0248 / ZOOA / 04			

**BLOCZKI BETONOWE**

 ZELBET