


PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ




ZASILANE Z ISTN.
ROZDZIELNICY RG
W BUD. ZAPLECZA

OZNACZENIA :

- OPRAWA EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65
- OPRAWA EP.022.1 RONDO 2x18W IP65
- OPRAWA SM.014 RICOSTA 2x18W IP54
- ŁĄCZNIK 2P+Z IP55 "PLEXO"
- ŁĄCZNIK ŚWIECNIKOWY IP55 "PLEXO"
- Ø CC
- MIJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- R1-1...
- NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY


UWAGI :

- ZASILANIE PROJ. BUD. WYPROWADZIĆ Z ISTN. ROZDZIELNICY RG W BUDYNKU ZAPLECZA. KABEL YKY5x6 PROWADZIĆ W ZIEMI, A W POMIESZCZENIACH W LISTWACH ŚCIENNYCH Z PCV.
- OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYp 750V P/T I W RURACH RL, RGP.
- OBWODY GW 230V WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDyp P/T.
- ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY IP55 MONTOWANY NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POSADZKI.
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO SUFITU.
- WYKONAĆ MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.



SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

		ELPROMONT BIS Sp. J. ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JÓZEF, ANNA RYCERZ ul. Notkowska 31, 64-800 Chodzież tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 e-mail : zr@elpromont.pl		BRANŻA : ELEKTRYCZNA	
INWESTOR : GMINA BUDZYŃ ul. LIPOWA 6, 64-840 BUDZYŃ		STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY		PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Rycerz upr. bud. 7342/1909/94	
TEMAT : BUDOWA BUDYNKU WĘZŁA SANITARNEGO W STANICY AGROTURYSTYCZNEJ					
ADRES : KAMIENICA dz. nr 63/10, 62-100 WĄGROWIEC					
TYTUŁ : INSTALACJA ELEKTRYCZNA		DATA : 12.2012	SKALA : 1:100	RYS : E-1	