


dz. 11/20



UWAGI:

- Instalację c.w.u., z.w.u., należy wykonać z rur wielowarstwowych np. TECEflex firmy TECE;
- Przewody instalacji c.w.u., z.w.u. należy układać w warstwie izolacyjnej wylewki z wytycznymi producenta, w otulinie z pianki PU;
- Lokalizacja armatury została przedstawiona na rzucie rozpatrywanej kondygnacji;
- Nieży wykonać niezbędne wykucia i przewieroty potrzebne do przeprowadzenia instalac;
- Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych producenta rur wodociągowych lub np. w systemie firmy HILTI;
- Wszystkie podejścia wodociągowe do poszczególnych przyborów należy wykonać np. z przewodu Ø16x2,0mm;
- Pozostałe informacje dotyczące wykonania instalacji znajdują się w opisie technicznym, który został dołączony do niniejszego opracowania. Projekt należy rozpatrywać łącznie z całą częścią rysunkową i opisową sporządzonego opracowania;
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

	INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY		BRANŻA
	TEMAT	OSP BRZEKINIEC I ŚWIETLICA WIEJSKA	SANITARNA
	ADRES	64-840 Brzekiniec, Brzekiniec 12B działka nr 11/20	DATA wrzesień 2016
	INWESTOR	Gmina Budzyń, 64-840 Budzyń, ul. Lipowa 6	SKALA 1:100
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RODZAJ INSTALACJI : W
PROJEKTANT nr uprawnień	mgr inż. Cezary Świst WKP/0283/PWOS/04		Rzut parteru
SPRAWDZIŁ nr uprawnień	mgr inż. Piotr Kledzik WKP/0269/POOS/04		NR RYSUNKU IS_01