


- nachylenia połaci dachowych do 5%
- pokrycie dachowe 2 x papa na styropaple jako izolacji termicznej
- wymiary mają charakter orientacyjny dla instalacji ogromowej
- lokalizacja kominów wentylacyjnych może nieznacznie się zmienić
- ogniomurki opierzenia blacha powlekana gr. 0,5 mm

prefabrykaty kominowe wentylacyjne , np. Leier, keramzyt, obróbka tynkarska, docieplenie, opierzenie górne i połaciowe - blacha powlekana, 38x100 cm, h=100cm (nad połać), zastosować nasady obrotowe wentylacyjne

Wyciąg dachowy (wentylator lub nasada kominowa obrotowa dn 300) montaż na prefabrykaty kominowe wentylacyjne , np. Leier, keramzyt, obróbka tynkarska, docieplenie, opierzenie górne i połaciowe - blacha powlekana, 38x38 cm, h=80cm (nad połać) - rozpatrywać z PB wentylacja



Projekt:	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz OS Brzekiniec , gm. Budzyń, dz. 11/20
Inwestor:	Gmina Budzyń ul. Lipowa 6, Budzyń
Architekt:	Andrzej Meller Wiesław Swosiński
Nazwa pliku:	OSP Brzekiniec przebudowa w4 23072016
Skala:	1 : 130 Data: 2016-08-01 Połacie dachowe