


dz. 11/20



OZNACZENIE:

- pisuar
- brodzik
- miska ustępowa
- umywalka
- kratka odpływowa

UWAGI:

- Wewnętrzną instalację k.s. należy wykonać np. z rur PVC, poziomy kanalizacyjne prowadzone w posadzce i podtynkowo należy wykonać z przewodów PVC-U, przeznaczonych do kanalizacji podposadzkowej;
- Podjęcia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% dla przewodów do Ø160 w warstwach podłogi lub w bruzdach w ścianach, dla przewodów o średnicy równej i większej od Ø160 należy układać ze spadkiem minimum 1,5%;
- Wszystkie piony k.s. należy uzbroić w rewizję, umieszczoną 0,4 m nad posadzką;
- Lokalizacja armatury została przedstawiona na rzucie kondygnacji;
- Odpływ z każdego przyboru sanitarnego należy zaopatrzyć w zamknięcie wodne - syfon;
- Podjęcia do misek ustępowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienia na danej kondygnacji;
- Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić;
- Należy wykonać niezbędne przekucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji;
- Piony kanalizacji sanitarnej zbierające ścieki sanitarne z poszczególnych mieszkań należy wykonać z rur PVC Ø110, a odcinki poziome odprowadzające ścieki sanitarne z pionów z rur PVC-u Ø160
- W razie potrzeby podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwyty i zawiesi systemowych producenta rur;
- Pozostałe informacje dotyczące wykonania instalacji znajdują się w opisie technicznym, który został dołączony do niniejszego opracowania. Projekt należy rozpatrywać łącznie z całą częścią rysunkową i opisową sporządzonego opracowania;
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

LEGENDA:

- wewnętrzna instalacja k.s. (PVC)
- P k.s. (nr) pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach (wysokość 0,6-1,0 m) i zakończyć wywiewką dachową
- A K.S. PVC Ø160 i_{min}=2,0%, prowadzić w rurze osłonowej a szczelinę wypełnić masą plastyczną np. firmy Hilti

	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		BRANŻA
	TEMAT	OSP BRZEKINIEC I ŚWIETLICA WIEJSKA	SANITARNA
	ADRES	64-840 Brzekiniec, Brzekiniec 12B działka nr 11/20	DATA wrzesień 2016
	INWESTOR	Gmina Budzyń, 64-840 Budzyń, ul. Lipowa 6	SKALA 1:100
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RODZAJ INSTALACJI : k.s.
PROJEKTANT	mgr inż. Cezary Świst		Rzut parteru
nr uprawnień	WKP/0283/PWOS/04		NR RYSUNKU IS_02
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Kledzik		
nr uprawnień	WKP/0269/POOS/04		