


- dwie warstwy papy : podkład + nawierzchniowa
- styropapa 20 cm
- 2 warstwy papy istniejące
- konstrukcja dachowa żelbetowa istniejąca
- obniżony sufit : sucha zabudowa g/k na ruszcie stalowym



- płytki gresowe na zaprawie klejowej
- posadzka betonowa zbrojona siatkami lub zbrojeniem rozproszonym 7 cm
- izolacja z foli budowlanej x2
- twarde styropian podposadzkowy 15 cm
- izolacja z foli bud 2x
- podkład betonowy C12/15 5-7 cm, gruntowany bitumem
- grunt rodzimy/podsypka piaskowa

Projekt:	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
Inwestor:	Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, Budzyń
	lokalizacja : Brzekiniec, dz. 11/20
Architekt:	Andrzej Meller
	Wiesław Swosiński
Nazwa pliku:	OSP Brzekiniec przebudowa w5 06082016.tzd
Skala:	1 : 130 Data: 2016-08-08 Przekrój C-C