



Legenda:

1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 3 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4 cm
3. skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,9 kg/m²
4. wyrównanie mieszanką kruszyw niezwiązanych C_{90/3} śred. gr. 10 cm
5. podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych C_{90/3} gr. 20 cm
6. warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm
7. uzupełnienie poboczy

szczegóły krawędzi jezdni



**Przekroje normalne
etap I**